PAK MÜHENDİSLİK

HFC227EA GAZLI SÖNDÜRME SISTEMLERININ PERIYODIK BAKIM TEKNIK ŞARTNAMESI

HFC227EA sistemlerinin yıllık bakım, servis, arıza müdahalesi, güvenlik ve teslim şartları.

DOKÜMAN KAPSAMI	TESLİM VE UYGULAMA
Malzeme, işçilik, montaj, test ve devreye alma	Uygunluk belgeleri, test tutanakları, as-built ve bakım dokümanları

HFC227EA GAZLI YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMLERİNİN PERİYODİK BAKIM VE SERVİS

ŞARTNAMESİ

Yüklenici firma Türk standardına ve/veya Türk Standartları Enstitüsü tarafından hazırlanmış olan kriterlere uygunluğunu gösteren “Hizmet ve Hizmet Yeri yeterlilik belgesini , Dolum tesis belgesi, Kapasite raporu, Yerli Malı belgesi, Sanayi Sicil Belgesi ve TS13345 – TS13905- TS12849 Hizmet Yeterlilik Belgeleri, FİRMANIN MAKİNA MÜHENDİSİ BULUNDURMASI VE MAKİNA MÜHENDİSİNE AİT YANGIN TESİSATÇI BELGESİ SUNMASI ZORUNLUDUR .

BAKIM ONARIM FİRMASI TARAFINDAN YAPILACAK İŞLER

MEKANİK BAKIM

ELEKTRONİK BAKIM

1. Kontrol panelinin, dedektörlerinin, butonların, sesli ışıklı ikaz elemanlarının ve kablo hatlarının yerlerinin deformasyona uğrayıp uğramadıklarının tespiti ve fiziki olarak kontrolü,

2. Bu elemanların uygulama projesi ile şuandaki yerlerinin uygunluğunun kontrolü

3. Ulaşım ve takip açısından müdahale imkânının kontrolü,

4. Selenoid vananın pilot tüp üzerinden sökülerek dedektörlere duman verilmesi suretiyle çalışıp çalışmadığının yangın şartlarının sağlanarak kontrolü.

5. Dedektörlere duman verildiği andaki panel üzerindeki ve selenoid vana buton ve sesli ışıklı ikazlar üzerindeki akım montaj karakteristiğinin ölçülmesi.

6. Siren ve flaşörlü sirenlerin dedektörlere duman verilerek kontrolü,

7. Butonların çalıştırılarak sistemin manuel çalıştırılabilirliğinin ve durdurulabilirliğinin kontrolü,

8. Panel üzerindeki ledlerin test edilmesi,

9. Panel üzerindeki tuş işlemlerinin kontrolü,

10. Panel içindeki akülerin şarj durumlarının kontrolü,

11. Dedektörlerin temizlenmesi,

12. Panel üzerindeki söndürme gecikme zamanının standartlara uygunluğunun kontrolü

Yüklenici Firma …….. onayı olmadan kapsam dışındaki malzemeyi alıp fatura edemez. Yüklenici firmanın belirlediği yedek parça ve malzemelerin teminini kendisi yapacaktır. Aşınan, bozulan, kırılan, eskiyen ve arızalı parçaların değişmesi teknisyen raporuna istinaden Firma onayı alınarak yapılacaktır.

Satın alman parçalar ayniyat talimatnamesine göre muayene komisyonunca görüldükten sonra takılacaktır. Eski parçalar ayniyat saymanına tamiri yapan teknik eleman ile teknisyen nezaretinde teslim edilecektir.

HFC227EA GAZLI YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİ İLE İLGİLİ YAPILACAK OLAN FAALİYETLER

HFC227EA OTOMATİK GAZLI SÖNDÜRME SİSTEMLERİ

SIRA NO

YERİ

ADET

Bu dokümandaki teknik hükümler, kaynak sayfadaki şartname metni esas alınarak Pak Mühendislik teknik doküman arşivine aktarılmıştır. İhale ve uygulama öncesinde yürürlükteki mevzuat, güncel standart baskısı, üretici belgeleri, onaylı proje ve ilgili idare şartları birlikte kontrol edilmelidir. Doküman tek başına resmi uygunluk veya uygulama projesi yerine geçmez.